
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym -
zagospodarowanie terenu

ADRES INWESTYCJI: 58-379 Jaczków
Gmina Czarny Bór

INWESTOR: Gmina Czarny Bór

ADRES INWESTORA: ul.XXX Lecia PRL 18

WYKONAWCA: 58-379 Czarny Bór

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

instalacyjna mgr inż.Jadwiga Janda

DATA OPRACOWANIA: 2013-07-02

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych R*0,955	ha		
		poz.2 / 1000	ha	0,323	
				RAZEM	0,323
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm- wjazd,parkingi i droga wewnętrzna	m2		
		130,0 + 193,0	m2	323,000	
				RAZEM	323,000
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm-chodniki	m2		
		94,10	m2	94,100	
				RAZEM	94,100
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.2 + poz.3	m2	417,100	
				RAZEM	417,100
5 d.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III - rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie	m3		
		poz.2 * 0,31 + poz.3 * 0,20	m3	118,950	
				RAZEM	118,950
6 d.1	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3		
		poz.5	m3	118,950	
				RAZEM	118,950
2		Podbudowy			
7 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wjazd,parkingi,droga wewnętrzna	m2		
		poz.2	m2	323,000	
				RAZEM	323,000
8 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- wjazd,parkingi,droga wewnętrzna Krotność = 5	m2		
		- poz.2	m2	-323,000	
				RAZEM	-323,000
9 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm- wjazd,parkingi,droga wewnętrzna	m2		
		poz.2	m2	323,000	
				RAZEM	323,000
10 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodniki	m2		
		poz.3	m2	94,100	
				RAZEM	94,100
11 d.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.2 + poz.3	m2	417,100	
				RAZEM	417,100
12 d.2		Opłata za badania geologiczne stopnia zagęszczenia podłoża pod nawierzchnie - wartość orientacyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Krawężniki i obrzeża			
13 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		30,9 * 2 + 36,76 + 21,30 * 2 + 17,30 + 28,54 + 5,50	m	192,500	
				RAZEM	192,500
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B15	m3		
		poz.13 * (0,15 * 0,30 + 0,15 * 0,15)	m3	12,994	
				RAZEM	12,994
15 d.3	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m3		
		2 * 3,14 / 4 * (3,0 + 3,77 + 3,0 + 3,0 + 6,0) * (0,15 * 0,30 + 0,15 * 0,15)	m3	1,989	
				RAZEM	1,989
16 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.13	m	192,500	
				RAZEM	192,500
17 d.3	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		2 * 3,14 / 4 * (3,0 + 3,77 + 3,0 + 3,0 + 6,0)	m	29,469	
				RAZEM	29,469
18 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		27,04 + 13,55 + 12,55 + 23,29 * 2	m	99,720	
				RAZEM	99,720
4		Nawierzchnia z kostki			
19 d.4	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szarej - wjazd,parkingi,droga wewnętrzna	m2		
		poz.2	m2	323,000	
				RAZEM	323,000
20 d.4	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szarej - chodnik	m2		
		poz.3	m2	94,100	
				RAZEM	94,100