

PRZEDMIAR ROBÓT - UL. ŚWIERKOWA

Lp	SSTWiOR	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20 cm wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m ²	1 980,00		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne i krawężnik gł śr. 28 cm z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ²	2 280,00		
4	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	mb	350,00		
III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
5	D-04.05.01	Stabilizacja cem.-piaskowa lub popiołowo-żużłowa Rm1,5 - 2,5 MPa o gr. 15 cm jezdnia: 2280 zjazdy indywidualne: 100 RAZEM: 2280+100 = 2380	m ²	2 380,00		
6	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych stojących i najazdowych na ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm	m	780,00		
7	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych zatopionych na ławie z oporem z betonu C12/15	m	24,00		
8	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 o gr. 20 cm jezdnia: 1980 zjazdy indywidualne: 90 RAZEM: 1980+90 = 2070	m ²	2 070,00		
9	D-08.05.01	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej szarej gr. 8 cm na wspólnej z krawężnikiem ławie z betonu C12/15 gr. 23cm	m ²	80,00		
10	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3-5 cm	m ²	1 980,00		

11	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3-5 cm	m ²	90,00		
12	D-02.01.01	Formowanie terenu ze spadkiem w kierunku rowu	m ³	200		
IV ODWODNIENIE						
13	D-03.02.01	Przykanaliki fi 200	m	44,00		
14	D-03.02.01	Wpust deszczowy z osadnikiem. Wpusty na drogi górskie ze zwieńczeniem klasy D400	szt	7,00		
15	M-20.02.10	Umocnienie rowu kostką kamienną na ławie betonowej	m ²	65,00		
16	D-03.01.01	Część przelotowa przepustu z rur fi 600 SN8	m	80,00		
17	D-08.05.01	Korytko wibroprasowane na ławie betonowej	m	50,00		
18	D-05.03.01	Ściek - rynsztok z koski kamiennej w miejscu zjazdu na działkę	m	5,00		
19	D-03.01.01	Ścianki czołowe z formaka kamiennego	szt	10,00		
20	D-06.04.01	Czyszczenie istniejącego rowu na odcinku o dł. 210,00 m	m	210,00		
21	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych i gazowych	szt.	6,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
3	ROBOTY DROGOWE			
4	ODWODNIENIE			
RAZEM				