

PRZEDMIAR ROBÓT - WITKÓW

Lp	SSTWiOR	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej drogi gr. do 8 cm	m ²	1 550,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20 cm wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m ²	1 800,00		
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne i krawężnik gł śr. 24 cm z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ²	1 900,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka przepustu betonowego kołowego fi 600 wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	m	6,00		
6	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	mb	500,00		
III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
7	D-04.05.01	Stabilizacja cem.-piaskowa lub popiołowo-żużłowa Rm1,5 - 2,5 MPa o gr. 15 cm	m ²	1 900,00		
8	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych leżących na ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm	m	1 035,00		
9	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 o gr. 20 cm	m ²	1 550,00		
10	D-08.05.01	Ułożenie nawierzchni jezdni w formie ścieku ulicznego o szer. 40 cm wzdłuż osi jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 23cm	m ²	190,00		
11	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdu z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3-5 cm	m ²	1 360,00		
12	D-08.05.01	Wykonanie ścieku ulicznego poprzecznego z korytek betonowych na ławie	m	6,00		

13	D-03.02.01	Odwodnienie liniowe o szer. 40 cm w postaci korytek z rusztem klasy D-400	m	6,00		
14	D-06.04.01	Czyszczenie istniejącego rowu na odcinku o dł. 80,00 m	m	80,00		
IV PRZEPUSTY CPV 45232451-8						
15	M.13.02.02	Ława betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm	m ³	23		
16	M.12.01.02 M.13.01.00	Żelbetowa płyta fundamentowa zbrojona	m ³	25,5		
17	M.13.03.01	Część przelotowa przepustu z prefabrykatów ramowych	m	6		
18	M.15.01.03	Izolacja powłokowa na zimno	m ²	15		
19	M.15.02.03	Izolacja z papy mostowej na płycie pomostu	m ²	9		
20	M.12.01.02 M.13.01.00	Belki usztywniające żelbetowe kotwione do konstrukcji	m ³	0,2		
21	D-02.03.01	Zasyпка inżynierska przepustu fi 1000 Id=0,97 4,3m ² *14,0m+39,8m ²	m ³	10		
22	D-04.05.01	Dodatkowa warstwa stabilizacji jako płyta przejściowa gr. 0-20 cm, śr. gr. 10 cm		8		
23	D-03.01.01	Ścianki czołowe z formaka kamiennego na zaprawie cementowej	szt	2		
24	M-20.02.10	Brukowanie dna i skarp rowu przy wlocie i wylocie przepustu na dł. kostką kamienną 9/11, 16/18 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm	m ²	15		
25	D-07.05.01	Balustrady stalowe mocowane do ścianek czołowych	m	8		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
3	ROBOTY DROGOWE			
4	PRZEPUSTY			
RAZEM				