

PRZEDMIAR ROBÓT - Czarny Bór, ul. Jasna

Lp	SSTWiOR	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	D-01.02.04	Rozbiórka przepustu betonowego kołowego fi 600 wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	mb	4,50		
3	D-01.02.04	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3,00		
4	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	mb	734,00		
III ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45233140-2						
5	D-03.01.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu Wpusty uliczne żeliwne ściekowe, klasa D 400, 400x600 mm, z zawiasem i rygłem, 3/4 kołnierza, forma płaska	szt.	3,00		
IV ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
6	D-04.05.01	Korytowanie pod projektowaną konstrukcję jezdni do grubości 47 cm	m ²	3 067,00		
7	D-04.05.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdów na godzinę	m ²	3 067,00		
8	D-04.04.02	Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem klasy Rm=2,5MPa - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu		3 067,00		
9	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych leżących na ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm	m	1 479,00		
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	2 377,00		

11	D-05.03.23	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	21		
12	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdu z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3-5 cm	m ²	2 377,00		
13	D-06.04.01	Oczyszczenie istniejących rowów z namułu, średnia grubość 30 cm, łącznie z profilowaniem dna i skarp rowu	m	614,00		
14	D-06.04.01	Wzmocnienie skapy/ przeciwskarpy z kostki płyt typu "MEBA" gr. 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego stalizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²	142,00		
15	D-06.04.01	Humusowanie skarp z obsianiem. przy grubości warstwy humusu 10 cm -	m ²	1 634,00		
V PRZEPUSTY CPV 45232451-8						
16	D-03.01.01	Ława z tłucznia 0/31,5 ld=1,0 pod przepustem fi 300 2,0*0,30* 14	m ³	2,4		
17	D-03.01.01	Część przelotowa przepustu z rur PCV SN8 fi 300 mm: 14m	m	16		
18	D-03.01.01	Zasyпка inżynierska przepustu fi 300 ld=0,97 4,3m2*14,0m+39,8m2	m ³	2,7		
19	D-03.01.01	Ścianki czołowe	szt.	4		
20	D-06.01.01	Brukowanie dna rowu przy wlocie przepustu na dł. 2m kostką kamienną 8/11 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm	m ²	27,6		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						