

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Obiekt: BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA TRÓJGARBIE
 nr rys.: 326PWK_0007A
 Nazwa rys.: SŁUPY ZEWNĘTRZNE S.1.5, S.2.5, S.3.5

Element: **Słup S.1.5**

Ilość: **1**

Nr elementu	Element	Długość [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa [kg]	Ilość [szt]	Masa łączna [kg]
2	bl 25 x 320	0,320	62,80	20,10	1	20,10
23	bl 25 x 150	0,150	29,44	4,42	1	4,42
42	bl 25 x 180	0,180	35,33	6,36	3	19,08
52	bl 40 x 210	0,210	65,94	13,85	1	13,85
54	R 193.7/14.2	3,255	62,90	204,74	1	204,74
55	bl 10 x 210	0,210	16,49	3,46	1	3,46
56	HEB 180	1,032	51,20	52,84	1	52,84
57	HEB 180	0,984	51,20	50,38	1	50,38
58	HEB 180	1,032	51,20	52,84	1	52,84
59	Ø16	0,130	1,58	0,21	5	1,03
Razem masa dla 1 elementu:						422,72
Dodatek na spoiny 1,5%:						6,34
RAZEM masa dla 1 elementu:						429,06
RAZEM:						429,06

Element: **Słup S.2.5**

Ilość: **1**

Nr elementu	Element	Długość [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa [kg]	Ilość [szt]	Masa łączna [kg]
2	bl 25 x 320	0,320	62,80	20,10	1	20,10
23	bl 25 x 150	0,150	29,44	4,42	1	4,42
42	bl 25 x 180	0,180	35,33	6,36	2	12,72
54	R 193.7/14.2	3,255	62,90	204,74	1	204,74
55	bl 10 x 210	0,210	16,49	3,46	1	3,46
56	HEB 180	1,032	51,20	52,84	1	52,84
58	HEB 180	1,032	51,20	52,84	1	52,84
59	Ø16	0,130	1,58	0,21	2	0,41
Razem masa dla 1 elementu:						351,52
Dodatek na spoiny 1,5%:						5,27
RAZEM masa dla 1 elementu:						356,79
RAZEM:						356,79

Element: **Słup S.3.5**

Ilość: **1**

Nr elementu	Element	Długość [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa [kg]	Ilość [szt]	Masa łączna [kg]
2	bl 25 x 320	0,320	62,80	20,10	1	20,10
23	bl 25 x 150	0,150	29,44	4,42	2	8,83
42	bl 25 x 180	0,180	35,33	6,36	3	19,08
52	bl 40 x 210	0,210	65,94	13,85	1	13,85
54	R 193.7/14.2	3,255	62,90	204,74	1	204,74
55	bl 10 x 210	0,210	16,49	3,46	1	3,46
56	HEB 180	1,032	51,20	52,84	1	52,84
57	HEB 180	0,984	51,20	50,38	1	50,38
58	HEB 180	1,032	51,20	52,84	1	52,84
59	Ø16	0,130	1,58	0,21	5	1,03
Razem masa dla 1 elementu:						427,14
Dodatek na spoiny 1,5%:						6,41
RAZEM masa dla 1 elementu:						433,54
RAZEM:						433,54