

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Obiekt: BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA TRÓJGARBIE
 nr rys.: 326PWK_0011A
 Nazwa rys.: SŁUPY WEWNĘTRZNE S.4.4, S.5.4, S.6.4

Element: **Słup S.4.4**

Ilość: **1**

Nr elementu	Element	Długość [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa [kg]	Ilość [szt]	Masa łączna [kg]
1	R 139.7/5.0	5,930	16,60	98,44	1	98,44
2	bl 25 x 260	0,260	51,03	13,27	2	26,53
5	bl 10 x 94	0,220	7,38	1,62	2	3,25
6	HEA 100	0,160	16,70	2,67	2	5,34
7	bl 10 x 300	0,324	23,55	7,63	2	15,26
8	bl 8 x 100	0,119	6,28	0,75	4	2,99
9	bl 8 x 98	0,184	6,15	1,13	2	2,26
101	Śruba M20x75-5.6	-	-	-	6	-
102	Nakrętka M20-5	-	-	-	6	-
103	Podkładka 21	-	-	-	12	-
Razem masa dla 1 elementu:						154,08
Dodatek na spoiny 1,5%:						2,31
RAZEM masa dla 1 elementu:						156,39
RAZEM:						156,39

Element: **Słup S.5.4**

Ilość: **1**

Nr elementu	Element	Długość [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa [kg]	Ilość [szt]	Masa łączna [kg]
1	R 139.7/5.0	5,930	16,60	98,44	1	98,44
2	bl 25 x 260	0,260	51,03	13,27	2	26,53
5	bl 10 x 94	0,220	7,38	1,62	2	3,25
6	HEA 100	0,160	16,70	2,67	2	5,34
7	bl 10 x 300	0,324	23,55	7,63	2	15,26
8	bl 8 x 100	0,119	6,28	0,75	4	2,99
9	bl 8 x 98	0,184	6,15	1,13	2	2,26
101	Śruba M20x75-5.6	-	-	-	6	-
102	Nakrętka M20-5	-	-	-	6	-
103	Podkładka 21	-	-	-	12	-
Razem masa dla 1 elementu:						154,08
Dodatek na spoiny 1,5%:						2,31
RAZEM masa dla 1 elementu:						156,39
RAZEM:						156,39

Element: **Słup S.6.4**

Ilość: **1**

Nr elementu	Element	Długość [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa [kg]	Ilość [szt]	Masa łączna [kg]
1	R 139.7/5.0	5,930	16,60	98,44	1	98,44
2	bl 25 x 260	0,260	51,03	13,27	2	26,53
5	bl 10 x 94	0,220	7,38	1,62	1	1,62
6	HEA 100	0,160	16,70	2,67	1	2,67
7	bl 10 x 300	0,324	23,55	7,63	1	7,63
8	bl 8 x 100	0,119	6,28	0,75	2	1,49
9	bl 8 x 98	0,184	6,15	1,13	1	1,13
101	Śruba M20x75-5.6	-	-	-	6	-
102	Nakrętka M20-5	-	-	-	6	-
103	Podkładka 21	-	-	-	12	-
Razem masa dla 1 elementu:						139,52
Dodatek na spoiny 1,5%:						2,09
RAZEM masa dla 1 elementu:						141,62
RAZEM:						141,62