

CZARNY BÓR
Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków
(30) Grzędy Górne 15 nr dz.147/4
POŚ roślinna 4 RLM ze stawem

Identyfikator kosztorysu: CZARNY BÓR - (30) GRZĘDY GÓRNE 15
POŚ ROŚLINNA 4 RLM ZE STAWEM

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Grzędy Górne 15 POŚ roślinna 4 RLM ze stawem		
1	KNNR 1 210-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-III 10*0,9*0,8+2,0*3,0*1,6+1,0*0,9*0,8+1,0*1,0*1,0+10*0,9*0,9+3,0*3,0*0,4+1/6*1,0*((2*4+2)*4+(2*2+4)*2) 39,55	m3	39,55
2	KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II 39,55-7,49-1,68-3,14-1,2-4,0-2,0-1,0-3,6-(10*3,14*0,08*0,08+1*3,14*0,055*0,055+10*3,14*0,02*0,02)-1/6*1,0*((2*4+2)*4+(2*2+4)*2) 5,88	m3	5,88
3	KNNR 1 311-1 Ręczne formowanie nasypów wokół bioreaktora hydrofitowego (1,5+0,1)/2*0,65*4*3,6 7,49	m3	7,49
4	KNNR 1 507-3 Obsianie powierzchni nasypów trawą 4*3,6*1,5 21,60	m2	21,60
5	KNNR 1 504-1 Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów grunt kat.I-II 10*3,14*0,08*0,08+1*3,14*0,055*0,055+10*3,14*0,02*0,02+1,2+2,0+1,0+3,6+0,56+0,4+1/6*1,0*((2*4+2)*4+(2*2+4)*2)-7,49 10,83	m3	10,83
6	KNNR 11 501-5 Podsypka gr.20cm pod rurociagi (10+1+10)*0,4*0,2 1,68	m3	1,68
7	KNNR 11 501-5 Obsypka rurociągów 30cm ponad rurę (10+1+10)*0,4*0,4-(10*3,14*0,08*0,08+1*3,14*0,055*0,055+10*3,14*0,02*0,02) 3,14	m3	3,14
8	KNNR 4 1411-3 Podsypka piaskowa gr.20cm pod osadnik (2+1)*(1+1)*0,2 1,20	m3	1,20
9	KNNR 6 1303-4 Obsypanie osadnika gruntem stabilizowanym cementem 2,0*3,0*1,0-1,0*2,0*1,0 4,00	m3	4,00
10	KNNR 4 1308-2 Rurociagi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	10,00
11	KNNR 4 1308-1 Rurociagi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm 1+2*3 7,00	m	7,00
12	KNR 2-28 314-2 Rurociąg tłoczny z rur PE o śr.zewn.40mm	m	11,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNNR 4 1322-1 Kształtki z PVC kanalizacyjne łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm	szt	7,00
14	KNNR 4 512-5 Dostawa i montaż osadnika o pojemności V=2m3	kpl	1,00
15	KNNR 4 1417-2 Dostawa i montaż przepompowni PEHD o pojemności min. 500l	szt	1,00
16	KNNR 7-07 107-1 Dostawa i montaż pompy do wody brudnej o wydajności min.5m3/h i wysokości podnoszenia min.8m	kpl	1,00
17	KNNR 4 213-5 Kominki wentylacyjne zakończone wywiewką PVC 110mm	szt	4,00
18	KNNR 4 1417-2 Studzienka kontrolno-pomiarowa	szt	1,00
19	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.20cm ze żwiru płukanego o śr.16-32mm 2*3,0*3,0*0,2	m3	3,60
20	KNNR 11 703-3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 100mm w bioreaktorze hydrofitowym 2*4*3,0	m	24,00
21	KNNR 11 701-4 Uszczelnienie dna i skarp bioreaktora hydrofitowego folią z PE lub z PCV gr.0,5mm 3,0*3,0+4*3,6*1,3	m2	27,72
22	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.40cm z piasku średniego od 0,25-2mm w bioreaktorze hydrofitowym 3,4*3,4*0,4	m3	4,62
23	KNNR 11 705-3 Warstwa biologicznie czynna -mieszanka organiczno-mineralna gr.20cm ze zmieszanych odpadów drzewnych oraz keramzytu 3,6*3,6*0,2	m3	2,59
24	1-1 Nasączenie warstwy organicznej biopreparatem	kpl	1,00
25	KNNR 11 703-1 Rurociąg z rur kanalizacyjnych PVC o śr.50mm nawiercanych 5*2,0	m	10,00
26	KNNR 11 707-1 Obsadzenie bioreaktora hydrofitowego roślinami makrofitowymi (10szt/m2)	szt	130,00
27	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.20cm z mieszanki piasku średniego od 0,25-2mm(90-95%) i kruszywa dolomitowego 5-20mm (5-10%) w złożu 1,4*2,0*0,2	m3	0,56
28	KNNR 11 703-3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 100mm w złożu helofitowym	m	1,40
29	KNNR 11 701-4 Uszczelnienie dna i skarp złoża helofitowego folią z PE lub z PCV gr.0,5mm 2,0*1,4+2*(2,1+2,0)*1,0	m2	11,00
30	KNNR 11 702-1 Umocnienia skarpy złoża helofitowego 2 warstwami geowłókniny pod płyty ażurowe [R=2;M=2;S=2]	m2	6,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
31	KNR 2-01 WACETOB 520-1 Umocnienie skarp złoża helofitowego płytami ażurowymi 60x40x8 25*0,6*0,4 6,00	m2	6,00
32	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.20cm z mieszanki keramzytowo-piaskowej (1:1)-górne dno złoża helofitowego 0,5*4,0*0,2 0,40	m3	0,40
33	KNNR 11 707-1 Obsadzenie złoża helofitowego roślinami makrofitowymi	szt	50,00
34	KNNR 4 213-5 Odpowietrzenie instalacji	szt	1,00
35	KNNR 5 707-1 Przewód zasilający YKY 3x2,5mm2 na odcinku od budynku do przepompowni	m	13,00
36	KNNR 5 405-1 Skrzynka hermetyczna wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża (z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym i bezpiecznikiem jednofazowym)	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----