

Nr	Podstawa	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1		1	2	3	4	5	6
1			WYMAGANIA OGÓLNE				
1.1.	KALKULACJA WŁASNA	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
2			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1	KNR 1 0111-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	0,177		
2.2	KNR 2-31 0810-02	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową oraz utylizacją i wywozem na składowisko (+opłata za składowanie)	m	40,00		
2.3	KNR 2-31 0816-02	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu wraz ze ściankami czołowymi oraz wywozem na składowisko(+opłata za składowanie)	kpl	1,00		
2.4	KNR AT 03 0102-02	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych sr gr 8 cm wraz z przewiezieniem we wskazane miejsce	m2	610		
2.5	KNR AT 03 0101-02	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	15,00		
3			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	KNR 2-31 0608-06	D-08.05.03	Wybrukowanie wokół wpustu z kostki kamiennej 8/11 na ławie betonowej z betonu C12/15	m2	2,50		
3.2	KNR 2-31 1404-02	D-03.02.01	Studzienka kanalizacyjna DN 425 z rurą teleskopową i wpustem żeliwnym klasy D400	kpl	1,00		
3.3	KNR 2-31 0605-07	D-03.01.03a D-06.02.01	Wykonanie nowego przepustu rurowego pod jezdnią drogi z rur HDPE fi 600	m	8,00		
3.4	KNR 2-31 0605-03 KNR 2-31 0605-04	D-03.01.03a	Murwane ścianki oporowe przepustu rurowego fi 600 wraz z wybrukowaniem wlotu i wylotu na dł 2 m	szt	2,00		
4			PODBUDOWA				
4.1	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 38 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (wjazdy i wejścia, przepust)	m3	5,77		
4.2	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – utwardzone pobocze z kostki kamiennej	m3	31,20		
4.3	KNR 2-31 0114-05 0114 -06	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – wjazdy i wejścia	m2	13,50		
4.4	KNR 2-31 0114-05 0114 -06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/63 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – wjazdy, wejścia i przepust	m2	13,90		
5			NAWIERZCHNIA				
5.1	KNR 2-31 0108-02	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m2	t	44,97		
5.2	KNR 2-31 0310-01 0310 -02	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 4cm (jezdnia, wjazdy i wejścia)	m2	595,00		
5.3	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (droga, zjazdy, wejścia) 3x595 m2	m2	1785,00		
5.4	KNR 2-31 0310-05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/11 o grubości 4cm (droga, wjazdy i wejścia)	m2	573,00		
5.5	KNR 2-31 0806-01	D-05.03.01	Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki kamiennej gr. 15/17 ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu B20 gruB. 20 cm	m2	78,00		
5.6	KNR 2-31 0401-06	D-08.01.01	Rowki pod korytka trójkątne ściekowe 330x500x180/200 i ławy o wymiarach 60x30 cm	m	93,06		
5.7	KNR 2-31 0402-03	D-08.01.01	Ława pod korytka trójkątne ściekowe betonowa zwykła B15	m3	8,85		
5.8	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01	Ułożenie korytka trójkątnego ściekowego 330x500x180/200 na ławie betonowej gr 12 cm wraz z oporem	mb	93,06		
6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

6.1	KNR 2-31 1402-05 0114-05 analogia	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy i uzupełnienie kamieniem łamanym 0/31,5 , grubości 10 cm,	m2	90,00		
6.2	KNR 2-31 1406-05	D-10.01.05	Regulacja pionowa wpustu ulicznego	szt	1,00		
6.3	KNR 2-01 0506-7	D-06.01.01	Uporzadkowanie terenów zielonych - humusowanie wraz z obsianiem(za korytkami betonowymi)	m2	80,00		
6.4	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm	m	30,00		
6.5	KNR 2-31 0704-01 0704-05	D-07.05.01	Montaż barier drogowych SP-06 wraz z skosami	m	20,00		
6.6	KNR 5-12 0101-02	D-01.01.01.a	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							