

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Obiekt: BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA TRÓJGARBIE
nr rys.: 326PWK_0012A
Nazwa rys.: SŁUPY WEWNĘTRZNE S.4.5, S.5.5, S.6.5

Element: **Słup S.4.5**

Ilość: **1**

Nr elementu	Element	Długość [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa [kg]	Ilość [szt]	Masa łączna [kg]
2	bl 25 x 260	0,260	51,03	13,27	1	13,27
10	R 139.7/5.0	3,209	16,60	53,27	1	53,27
11	bl 6 x 160	0,160	7,54	1,21	1	1,21
12	bl 10 x 65	0,105	5,10	0,54	1	0,54
Razem masa dla 1 elementu:						68,28
Dodatek na spoiny 1,5%:						1,02
RAZEM masa dla 1 elementu:						69,30
RAZEM:						69,30

Element: **Słup S.5.4**

Ilość: **1**

Nr elementu	Element	Długość [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa [kg]	Ilość [szt]	Masa łączna [kg]
2	bl 25 x 260	0,260	51,03	13,27	1	13,27
10	R 139.7/5.0	3,209	16,60	53,27	1	53,27
11	bl 6 x 160	0,160	7,54	1,21	1	1,21
12	bl 10 x 65	0,105	5,10	0,54	1	0,54
Razem masa dla 1 elementu:						68,28
Dodatek na spoiny 1,5%:						1,02
RAZEM masa dla 1 elementu:						69,30
RAZEM:						69,30

Element: **Słup S.6.4**

Ilość: **1**

Nr elementu	Element	Długość [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa [kg]	Ilość [szt]	Masa łączna [kg]
2	bl 25 x 260	0,260	51,03	13,27	1	13,27
10	R 139.7/5.0	3,209	16,60	53,27	1	53,27
11	bl 6 x 160	0,160	7,54	1,21	1	1,21
12	bl 10 x 65	0,105	5,10	0,54	1	0,54
Razem masa dla 1 elementu:						68,28
Dodatek na spoiny 1,5%:						1,02
RAZEM masa dla 1 elementu:						69,30
RAZEM:						69,30