

Nr	Podstawa	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1		1	2	3	4	5	6
1			WYMAGANIA OGÓLNE				
1.1.	KALKULACJA WŁASNA	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
2			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1	KNNR 1 0111-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	0,117		
2.2	KNR 2-31 0810-02	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku z korytek betonowych 20x40 wraz z ławą betonową oraz utylizacją i wywozem na składowisko (+opłata za składowanie)	m	5,00		
2.3	KNR 2-31 0814-02	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wywozem na składowisko (+opłata za składowanie)	m2	12,00		
2.4	KNR 2-31 0814-02	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm wraz z wywozem na składowisko (+opłata za składowanie)	m2	3,00		
2.5	KNR AT 03 0102-02	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych sr gr 8 cm wraz z przewiezieniem we wskazane miejsce	m2	500		
2.6	KALKULACJA WŁASNA	D-01.02.04	Demontaż i ponowny montaż progu zwalniającego liniowego U-16 dł 3,0 m	kpl	1,00		
2.7	KNR AT 03 0101-02	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	11,00		
2.8	KNR 2-01 0101	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie korzeni pni o śr 100-130 - karcze do wywozu na składowisko.	szt	1,00		
3			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	KNNR 6 0606-03	D-08.05.01	Wykonanie ścieku z prefabrykowanych korytek betonowych 28x50x14cm na ławie betonowej z betonu B15 grub. 20 cm	m	2,00		
3.2	KNR 2-31 1404-02	D-03.01.03	Oczyszczenie wpustu ulicznego fi 500 wraz z udrożnieniem przykanalika	kpl	2,00		
4			PODBUDOWA				
4.1	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 38 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (wjazdy i wejścia)	m3	12,35		
4.2	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 34 cm i 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – korytka bet i utw poboczne z kostki kamiennej	m3	15,50		
4.3	KNR 2-31 0114 -05 0114 -06	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – wjazdy i wejścia	m2	32,50		
4.4	KNR 2-31 0114 -05 0114 -06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/63 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	32,50		
5			NAWIERZCHNIA				
5.1	KNR 2-31 0108-02	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m2	t	46,60		
5.2	KNR 2-31 0310 -01 0310 -02	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 4cm (jezdnia, wjazdy i wejścia)	m2	530,00		
5.3	KNR 2-31 1004 -07	D-04.03.01	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem (droga, zjazdy i wejścia) 3x530m2	m2	1590,00		
5.4	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/11 o grubości 4cm (droga wjazdy i wejścia)	m2	510,00		
5.5	KNR 2-31 0806-01	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza z kostki kamiennej gr. 15/17 ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu B20 gru. 20 cm	m2	36,60		
6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	KNR 2-31 1402 -05 0114-05 analogia	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy i uzupełnienie kamieniem łamanym 0/31,5 , grubości 10 cm,	m2	380,00		

6.2	KNR 2-31 1406-05	D-10.01.05	Regulacja pionowa wpustu ulicznego	szt	2,00		
6.3	KNR 2-01 0506-7	D-06.01.01	Uporządkowanie terenów zielonych - humusowanie wraz z obsianiem(za korytkami betonowymi)	m2	50		
6.4	KNR 5-12 0101-02	D-01.01.01.a	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							