

| Nr                     | Podstawa                          | Nr<br>Specyfikacji<br>Technicznej | WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA                                                                                                                                                                                                                   | J. M. | IŁOŚĆ<br>J.M. | CENA<br>JEDNOSTKO<br>WA | WARTOŚĆ POZYCJI |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|
| 1                      |                                   | 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | 4             | 5                       | 6               |
| 1                      |                                   |                                   | <b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |               |                         |                 |
| 1.1.                   | KALKULACJA WŁASNA                 | D-00.00.00                        | Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora,<br>organizacja placu budowy, ubezpieczenia,<br>gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna                                                                           | kpl   | 1,00          |                         |                 |
| 2                      |                                   |                                   | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |               |                         |                 |
| 2.1                    | KNNR 1 0111-02                    | D-01.01.01                        | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego                                                                                                                                               | km    | 0,369         |                         |                 |
| 3                      |                                   |                                   | <b>PODBUDOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |                         |                 |
| 3.1                    | KNR 2-01 0206                     | D-04.01.01                        | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 47 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (jezdnia, wjazdu)                | m3    | 578,10        |                         |                 |
| 3.2                    | KNR 2-01 0206                     | D-04.01.01                        | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – utw pobocze z kostki kamiennej | m3    | 46,00         |                         |                 |
| 3.2                    | KNR 2-31 0111-03 0111 -04         | D-04.05.01                        | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm                                                                                                                                                                 | m2    | 1230,00       |                         |                 |
| 3.4                    | KNR 2-31 0114-05 0114 -06         | D-04.04.02                        | Podbudowy z kruszyw łamanego 0/63 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm                                                                                                                                                                            | m2    | 1230,00       |                         |                 |
| 4                      |                                   |                                   | <b>NAWIERZCHNIA</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |               |                         |                 |
| 4.1                    | KNR 2-31 0401-06                  | D-08.01.01                        | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm                                                                                                                                                                                      | m     | 103,00        |                         |                 |
| 4.2                    | KNR 2-31 0402-03                  | D-08.01.01                        | Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod krawężnik                                                                                                                                                                                                  | m3    | 6,18          |                         |                 |
| 4.3                    | KNR 2-31 0403-01                  | D-08.01.01                        | Ułożenie krawężnika betonowego 100*30*15 na ławie betonowej gr 10 cm wraz z oporem                                                                                                                                                                 | mb    | 103,00        |                         |                 |
| 4.4                    | KNR 2-31 0310-01 0310 -02         | D-05.03.05b                       | Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 7cm (jezdnie, wjazdy)                                                                                                                                                              | m2    | 1190,00       |                         |                 |
| 4.5                    | KNR 2-31 1004-07                  | D-04.03.01                        | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (droga, zjazd, ) 2x1190 m2                                                                                                                                                                                | m2    | 2380,00       |                         |                 |
| 4.6                    | KNR 2-31 0310-05 0310 -06         | D-05.03.05a                       | Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/11 o grubości 5cm (droga, wjazdy)                                                                                                                                                              | m2    | 1150,00       |                         |                 |
| 4.7                    | KNR 2-31 0806-01                  | D-05.03.01                        | Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki kamiennej gr. 15/17 ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu B20 gruB. 20 cm                                                                                                    | m2    | 115,00        |                         |                 |
| 5                      |                                   |                                   | <b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |               |                         |                 |
| 5.1                    | KNR 2-31 1402-05 0114-05 analogia | D-06.03.01                        | Mechaniczne ścinanie poboczy i uzupełnienie kamieniem łamanym 0/31,5 , grubości 10 cm,                                                                                                                                                             | m2    | 195,00        |                         |                 |
| 5.2                    | KNR 2-01 0507-05                  | D-06.04.01                        | Profilowanie skarpy                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 12,00         |                         |                 |
| 5.3                    | KNR 5-12 0101-02                  | D-01.01.01.a                      | Inwentaryzacja powykonawcza                                                                                                                                                                                                                        | kpl   | 1,00          |                         |                 |
| <b>RAZEM NETTO</b>     |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |                         |                 |
| <b>PODATEK VAT 23%</b> |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |                         |                 |
| <b>RAZEM BRUTTO</b>    |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |                         |                 |