
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY TURYSTYCZNEJ – MIEJSCE OBSŁUGI
TURYSTYCZNEJ
INWESTOR : GMINA CZARNY BÓR
ADRES INWESTORA : 58-379 Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane
DATA OPRACOWANIA : luty 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY TURYSTYCZNEJ – MIEJSCE OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ			
1	WIATA (10 szt.)	1	8
2	STOŁY Z ŁAWKAMI	9	35
2.1	2A - ZESTAW DO SIEDZENIA POD WIATĄ - TYP A: (10 szt.)	9	11
2.2	2B - ZESTAW DO SIEDZENIA POD WIATĄ - TYP B: (10 szt.)	12	14
2.3	3A - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM POJEDYNCZYM: (1 szt.)	15	17
2.4	3B - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM POJEDYNCZYM: (1 szt.)	18	20
2.5	3C - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM PODWÓJNYM: (1 szt.)	21	23
2.6	3D - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM PODWÓJNYM: (1 szt.)	24	26
2.7	3E - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM PODWÓJNYM: (1 szt.)	27	29
2.8	3F - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM PODWÓJNYM: (1 szt.)	30	32
2.9	3G - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM PODWÓJNYM: (1 szt.)	33	35
3	KIERUNKOWSKAZ (23 szt.)	36	38
4	TABLICA (22 szt.)	39	41
5	STOJAK NA ROWERY - typ 4A stojak pojedynczy (6 szt.)	42	44
6	STOJAK NA ROWERY - typ 4B stojak podwójny (4 szt.)	45	47
7	STOJAK NA ROWERY - typ 4C stojak potrójny (6 szt.)	48	50
8	KOSZ NA ODPADY (34 szt.)	51	53

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY TURYSTYCZNEJ – MIEJSCE OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ					
1		WIATA (10 szt.)			
1 d.1	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod elementy wiaty, tym : wykop, wykonanie i zasypianie fundamentów <fundamenty-typ 1>10*2*0,476 <fundamenty-typ 2>10*1*0,172 <fundamenty-typ 3>10*1*2,159	m ³ m ³ m ³	 9,520 1,720 21,590	
				RAZEM	32,830
2 d.1	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie poz.1	m ³ m ³	 32,830	
				RAZEM	32,830
3 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - zbrojenie konstrukcyjne fundamentów 40,00*poz.1/1000	t t	 1,313	
				RAZEM	1,313
4 d.1	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 22,66	m ² m ²	 22,660	
				RAZEM	22,660
5 d.1	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa poz.4	m ² m ²	 22,660	
				RAZEM	22,660
6 d.1	KNR 2-05 0208-04 analogia	Dostawa i montaż elementów konstrukcji stalowej wiaty, elementy zabezpieczone antykorozyjne, przygotowane w wytwórni konstrukcji stalowych 10*267,62/1000	t t	 2,676	
				RAZEM	2,676
7 d.1	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż kompletnych elementów drewnianych wiaty z tarcicy nasyczonej 10*2,194	m ³ m ³	 21,940	
				RAZEM	21,940
8 d.1	KNR 2-02 0410-01 analogia	Dostawa i montaż kompletnego deskowania połaci i ścian wiaty z drewna nasyczonego 10*63,06	m ² m ²	 630,600	
				RAZEM	630,600
2		STOŁY Z ŁAWKAMI			
2.1		2A - ZESTAW DO SIEDZENIA POD WIATĄ - TYP A: (10 szt.)			
9 d.2.1	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod elementy stołów i ławek, tym : wykop, wykonanie i zasypianie fundamentów <fundament stołu>10*2*0,174 <fundament ławki>10*4*0,074	m ³ m ³ m ³	 3,480 2,960	
				RAZEM	6,440
10 d.2.1	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie poz.9	m ³ m ³	 6,440	
				RAZEM	6,440
11 d.2.1	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnego drewnianego zestawu do siedzenia pod wiatą - typ A 10,00	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
2.2		2B - ZESTAW DO SIEDZENIA POD WIATĄ - TYP B: (10 szt.)			
12 d.2.2	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod elementy stołów i ławek, tym : wykop, wykonanie i zasypianie fundamentów <fundament stołu>10*2*0,174	m ³ m ³	 3,480	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<fundament ławki>10*4*0,074	m ³	2,960	
				RAZEM	6,440
13 d.2.2	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie	m ³		
		poz.12	m ³	6,440	
				RAZEM	6,440
14 d.2.2	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnego drewnianego zestawu do siedzenia pod wiatą - typ B	kpl.		
		10,00	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
2.3		3A - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM POJEDYŃCZYM: (1 szt.)			
15 d.2.3	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod elementy stołów i ławek, tym : wykop, wykonanie i zasypianie fundamentów	m ³		
		<fundament stołu-typ 1>1*1*0,278	m ³	0,278	
		<fundament stołu-typ 2>1*3*0,174	m ³	0,522	
		<fundament ławki-typ 1>1*4*0,074	m ³	0,296	
		<fundament ławki-typ 2>1*2*0,199	m ³	0,398	
		<fundament stołka>1*2*0,198	m ³	0,396	
				RAZEM	1,890
16 d.2.3	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie	m ³		
		poz.15	m ³	1,890	
				RAZEM	1,890
17 d.2.3	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnego drewnianego zestawu do siedzenia ze stołem pojedynczym - typ 3A	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		3B - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM POJEDYŃCZYM: (1 szt.)			
18 d.2.4	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod elementy stołów i ławek, tym : wykop, wykonanie i zasypianie fundamentów	m ³		
		<fundament stołu-typ 1>1*1*0,278	m ³	0,278	
		<fundament stołu-typ 2>1*2*0,174	m ³	0,348	
		<fundament ławki-typ 1>1*3*0,074	m ³	0,222	
		<fundament ławki-typ 2>1*1*0,199	m ³	0,199	
		<fundament ławki-typ 3>1*1*0,162	m ³	0,162	
		<fundament stołka>1*2*0,198	m ³	0,396	
				RAZEM	1,605
19 d.2.4	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie	m ³		
		poz.18	m ³	1,605	
				RAZEM	1,605
20 d.2.4	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnego drewnianego zestawu do siedzenia ze stołem pojedynczym - typ 3B	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		3C - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM PODWÓJNYM: (1 szt.)			
21 d.2.5	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod elementy stołów i ławek, tym : wykop, wykonanie i zasypianie fundamentów	m ³		
		<fundament stołu-typ 1>1*2*0,278	m ³	0,556	
		<fundament stołu-typ 2>1*3*0,174	m ³	0,522	
		<fundament ławki-typ 1>1*6*0,074	m ³	0,444	
		<fundament ławki-typ 2>1*2*0,199	m ³	0,398	
		<fundament ławki-typ 3>1*1*0,162	m ³	0,162	
		<fundament ławki-typ 4>1*1*0,178	m ³	0,178	
		<fundament stołka>1*2*0,198	m ³	0,396	
				RAZEM	2,656

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2.5	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie poz.21	m ³ m ³	 2,656	
				RAZEM	2,656
23 d.2.5	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnego drewnianego zestawu do siedzenia ze stołem podwójnym - typ 3C 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		3D - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM PODWÓJNYM: (1 szt.)			
24 d.2.6	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod elementy stołów i ławek, tym : wykop, wykonanie i zasypanie fundamentów <fundament stołu-typ 1>1*2*0,278 <fundament stołu-typ 2>1*2*0,174 <fundament ławki-typ 1>1*6*0,074 <fundament ławki-typ 2>1*2*0,199 <fundament ławki-typ 4>1*2*0,178	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,556 0,348 0,444 0,398 0,356	
				RAZEM	2,102
25 d.2.6	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie poz.24	m ³ m ³	 2,102	
				RAZEM	2,102
26 d.2.6	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnego drewnianego zestawu do siedzenia ze stołem podwójnym - typ 3D 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.7		3E - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM PODWÓJNYM: (1 szt.)			
27 d.2.7	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod elementy stołów i ławek, tym : wykop, wykonanie i zasypanie fundamentów <fundament stołu-typ 1>1*3*0,278 <fundament stołu-typ 2>1*4*0,174 <fundament ławki-typ 1>1*8*0,074 <fundament ławki-typ 2>1*4*0,199 <fundament stołka>1*3*0,198	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,834 0,696 0,592 0,796 0,594	
				RAZEM	3,512
28 d.2.7	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie poz.27	m ³ m ³	 3,512	
				RAZEM	3,512
29 d.2.7	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnego drewnianego zestawu do siedzenia ze stołem podwójnym - typ 3E 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.8		3F - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM PODWÓJNYM: (1 szt.)			
30 d.2.8	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod elementy stołów i ławek, tym : wykop, wykonanie i zasypanie fundamentów <fundament stołu-typ 1>1*3*0,278 <fundament stołu-typ 2>1*5*0,174 <fundament ławki-typ 1>1*7*0,074 <fundament ławki-typ 2>1*3*0,199 <fundament ławki-typ 4>1*1*0,178 <fundament stołka>1*6*0,198	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,834 0,870 0,518 0,597 0,178 1,188	
				RAZEM	4,185
31 d.2.8	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie	m ³		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.30	m ³	4,185	
				RAZEM	4,185
32 d.2.8	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnego drewnianego zestawu do siedzenia ze stołem podwójnym - typ 3F	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.9		3G - ZESTAW DO SIEDZENIA ZE STOŁEM PODWÓJNYM: (1 szt.)			
33 d.2.9	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod elementy stołów i ławek, tym : wykop, wykonanie i zasypanie fundamentów	m ³		
		<fundament stołu-typ 1>1*2*0,278	m ³	0,556	
		<fundament stołu-typ 2>1*6*0,174	m ³	1,044	
		<fundament ławki-typ 1>1*8*0,074	m ³	0,592	
		<fundament ławki-typ 2>1*4*0,199	m ³	0,796	
		<fundament ławki-typ 4>1*1*0,178	m ³	0,178	
		<fundament stołka>1*4*0,198	m ³	0,792	
				RAZEM	3,958
34 d.2.9	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie	m ³		
		poz.33	m ³	3,958	
				RAZEM	3,958
35 d.2.9	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnego drewnianego zestawu do siedzenia ze stołem podwójnym - typ 3G	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		KIERUNKOWSKAZ (23 szt.)			
36 d.3	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod kierunkowskazy, tym : wykop, wykonanie i zasypanie fundamentów	m ³		
		<fundament>23*0,225	m ³	5,175	
				RAZEM	5,175
37 d.3	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie	m ³		
		poz.36	m ³	5,175	
				RAZEM	5,175
38 d.3	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnego drewnianego kierunkowskazu	kpl.		
		23,00	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
4		TABLICA (22 szt.)			
39 d.4	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod tablicę, tym : wykop, wykonanie i zasypanie fundamentów	m ³		
		<fundament>22*2*0,149	m ³	6,556	
				RAZEM	6,556
40 d.4	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie	m ³		
		poz.39	m ³	6,556	
				RAZEM	6,556
41 d.4	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnej tablicy	kpl.		
		22,00	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
5		STOJAK NA ROWERY - typ 4A stojak pojedynczy (6 szt.)			
42 d.5	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod stojaki rowerowe, tym : wykop, wykonanie i zasypanie fundamentów	m ³		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<fundament>6*2*0,125	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
43 d.5	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie	m ³		
		poz.42	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
44 d.5	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnych stojaków na rowery - typ 4A stojak pojedynczy	kpl.		
		6,00	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
6		STOJAK NA ROWERY - typ 4B stojak podwójny (4 szt.)			
45 d.6	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod stojaki rowerowe, tym : wykop, wykonanie i zasypanie fundamentów	m ³		
		<fundament>4*3*0,125	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
46 d.6	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie	m ³		
		poz.45	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
47 d.6	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnych stojaków na rowery - typ 4B stojak podwójny	kpl.		
		4,00	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7		STOJAK NA ROWERY - typ 4C stojak potrójny (6 szt.)			
48 d.7	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod stojaki rowerowe, tym : wykop, wykonanie i zasypanie fundamentów	m ³		
		<fundament>6*3*0,125	m ³	2,250	
				RAZEM	2,250
49 d.7	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie	m ³		
		poz.48	m ³	2,250	
				RAZEM	2,250
50 d.7	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnych stojaków na rowery - typ 4C stojak potrójny	kpl.		
		6,00	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
8		KOSZ NA ODPADY (34 szt.)			
51 d.8	KNR 2-21 0601-05 analogia	Fundamenty z betonu żwirowego pod stojaki rowerowe, tym : wykop, wykonanie i zasypanie fundamentów	m ³		
		<fundament>34*1*0,080	m ³	2,720	
				RAZEM	2,720
52 d.8	KNR 2-01 0307-02 z. sz. 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, załadunek gruntu z wykopów, uprzednio odspojonego i rozwieszenie po lesie	m ³		
		poz.51	m ³	2,720	
				RAZEM	2,720
53 d.8	KNR 2-02 0408-03 analogia	Dostawa i montaż elementów kompletnych koszy na odpady	kpl.		
		34,00	kpl.	34,000	
				RAZEM	34,000