
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach

ADRES INWESTYCJI: dz. nr. 258/2 obr. 5 Grzędy

NAZWA INWESTORA: Gmina Czarny Bór

ADRES INWESTORA: ul. XXX-lecia PRL 18; 58-379 Czarny Bór

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Jadwiga Janda

DATA OPRACOWANIA: 2017-02-14

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Świetlica - Grzędy					
1	45233200-1	Przygotowanie terenu, roboty ziemne - wjazd na posesję			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		11000 / 10000	ha	1,10	
				RAZEM	1,10
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m2		
		9507,0	m2	9 507,00	
				RAZEM	9 507,00
3 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		940,0	m2	940,00	
				RAZEM	940,00
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		940,0	m2	940,00	
				RAZEM	940,00
5 d.1	KNR 2-01 0417-01	Mechaniczne plantowanie terenu na odległość 100 m spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) - rozplantowanie nadmiaru ziemi	ha		
		poz.2 / 10000	ha	0,95	
				RAZEM	0,95
6 d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		poz.2 * 0,2	m3	1 901,40	
				RAZEM	1 901,40
7 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		poz.2	m2	9 507,00	
				RAZEM	9 507,00
2	45233200-1	Droga dojazdowa			
8 d.2	KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm -wzmocnienie podłoża piaskiem stabilizowanym cementem (stabilizacja Rm=2,5 MPa)	m2		
		940,0 - poz.13	m2	819,40	
				RAZEM	819,40
9 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.8	m2	819,40	
				RAZEM	819,40
10 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		poz.8	m2	819,40	
				RAZEM	819,40
3	45233200-1	Chodnik			
11 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca z miału kamiennego zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		7,2 * 3,75 + 3,6 * 26	m2	120,60	
				RAZEM	120,60
12 d.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.11	m2	120,60	
				RAZEM	120,60
13 d.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		poz.11	m2	120,60	
				RAZEM	120,60

Świetlica - Grzędy
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45233200-1	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
14 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		$24,0 + 2 * 1,5 + 2,0 + 7,0 + 20,0 + 5,0 + 17,25 + 12,0 + 17,25 + 9,0 + 13,0 + 3,6 + 3,6 + 9,0 + 15,0 + 18,0 + 3,14 * 10,0 / 4$	m	186,55	
				RAZEM	186,55
15 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C12/15 - obrzeża 8/30	m3		
		$(24,0 - 3,75 + 2 * 3,6 + 7,2 + 9,0) * 0,038$	m3	1,66	
				RAZEM	1,66
16 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$24,0 - 3,75 + 2 * 3,6 + 7,2 + 9,0$	m	43,65	
				RAZEM	43,65
17 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz. 14 - poz. 16	m	142,90	
				RAZEM	142,90
18 d.4	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m3		
		$3,14 * 10,0 / 4$	m3	7,85	
				RAZEM	7,85