Wykaz więźby dachowej

nazwa	symbol	szerokość	wysokość	długość	ilość	kubatura
murłata	M1	16	16	1472	2	0,75
murłata	M1	16	16	1016	2	0,52
wieszak	Wi1	8	12	160	52	0,80
słup	S1	14	14	200	2	0,08
krokiew	K1	8	16	489	56	3,51
krokiew	K1	8	16	375	2	0,10
krokiew	K1	8	16	322	2	0,08
krokiew	K1	8	16	259	4	0,13
krokiew	K1	8	16	184	2	0,05
krokiew	K1	8	16	113	4	0,06
wymian	W1	8	16	160	2	0,04
Kr. Koszowa	KK1	14	16	632	2	0,28
jętka	J1	4	16	380	8	0,19
jętka	J1	4	16	350	54	1,21
kontrłaty				337		
łaty				550		
						7,80
SUMA						

do każdego wymiaru należy dodać 30 cm

Drewno sosnowe/swierkowe klacy C24