

PRZEDMIAR

Lp	SSTWiORB	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartosc netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
II JEZDNI I PARKINGI						
A ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi gr. do 8 cm	m ²	1 550,00		
3	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat I - IV na szer. 1,0 m - rozbiórka przepustu	m ³	40		
4	D-01.02.04	Rozbiórka przepustu betonowego fi 800 oraz płyt betonowych w km 0+142 wraz z przekazaniem	mb	40,00		
5	D-01.02.02	Odhumusowanie terenu - grubość humusu 15 cm - parking	m ²	110		
6	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i parkingu z kostki betonowej gł śr. 48 cm z jego profilowaniem i	m ³	350,00		
7	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni asfaltowej gł śr. 43 cm z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	905,00		
8	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	kpl	1,00		
B ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
9	D-04.05.01 D-04.05.01A	Stabilizacja cem.-piaskowa lub popiołowo-żużłowa Rm1,5 - 2,5 MPa o gr. 15 cm	m ²	2690,00		
10	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych stojących na ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 13 cm - zjazdy indywidualne, parking	m	55,00		
11	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych leżących na ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 21 cm	m	95,00		
12	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 o gr. 20 cm	m ²	2 365,00		
13	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 śr. gr 20 cm - włączenie do dr powiatowej	m ²	20,00		

14	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3-5 cm - jezdni, zjazdu, parking, plac postojowy, chodnik	m ²	660,00		
15	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3-5 cm - włączenie do dr powiatowej	m ²	10,00		
16	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm wraz ze skropieniem asfaltem	m ²	1 740,00		
17	D-05.03.13a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4 cm wraz ze skropieniem asfaltem	m ²	1 720,00		
18	D-08.05.01	Korytka betonowe na ławie betonowej	m	520,00		
19	D-08.05.03	Ściek z kostki granitowej na ławie betonowej w km 0+016,5	m	12,00		
20	D-06.03.01	Ścinanie poboczy o szerokości 0,75m	m ²	315,00		
21	D-06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych nieutwardzonych o szerokości 75cm i dł. 410 m	m	410,00		
22	D-03.02.02	Regulacja wysokościowa istniejących zaworów	szt	1,00		
23	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika betonowego zatopionego	mb	5		
C PRZEPUSTY CPV 45232451-8						
24	D-03.01.01	Ława z tłucznia 0/31,5 Id=1,0 pod przepustem fi 800 2,0*0,30*40	m ³	24,00		
25	D-03.01.01	Część przelotowa przepustu z rur PEHD fi 800 mm	m	40,00		
26	D-03.01.01	Zasyпка inżynierska przepustu fi 800 Id=0,97	m ³	40		
27	D-06.01.01	Umocnienie skarp rowu w miejscu wylotu przepustu na dł. 2 m betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm	m ²	5,00		
28	D-06.01.01	Umocnienie dna rowu na dł. 2 m kostką kamienną 16/18 cm na ławie betonowej gr. 10 cm	m ²	2,00		
29	D-09.01.01	Ułożenie nawierzchni trawiastej rozkładanej z rolki w miejscu odbudowywanego przepustu	m ²	360,00		
30	D-03.01.01	Ścianki czołowe z formaka granitowego na ławie betonowej	szt	2,00		
III CHODNIKI I PLAC POSTOJOWY						
A ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
31	D-01.02.02	humusu 15 cm	m ²	340		
32	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy	m ³	100,00		

33	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika gł śr. 31 cm z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	60,00		
B ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
34	D-04.05.01 D-04.05.01A	Stabilizacja cem.-piaskowa lub popiołowo-żużłowa Rm1,5 - 2,5 MPa o gr. 15 cm - jezdnia, parking, plac postojowy, zatoka autobusowa	m ²	380,00		
35	D-04.05.01	Stabilizacja cem.-piaskowa lub popiołowo-żużłowa Rm1,5 - 2,5 MPa o gr. 10 cm - chodnik	m ²	165,00		
36	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej	m	22,00		
37	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 o gr. 20 cm	m ²	200,00		
38	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 o gr. 10 cm - chodnik	m ²	165,00		
39	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3-5 cm	m ²	365,00		
40	D-08.05.01	Korytka betonowe na ławie betonowej	m	40,00		
41	D-08.05.03	Ściek z kostki granitowej na ławie betonowej w km 0+000	m	8,00		
42	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika betonowego zatopionego	mb	4		
IV ZATOKA AUTOBUSOWA						
A ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
43	D-01.02.04	Rozbiórka systemu odwadniającego z koryt betonowych i odwodnienia liniowego - dz. nr 421	m	40		
44	D-01.02.02	Odhumusowanie terenu - grubość humusu 15 cm	m ²	110		
45	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej gł śr. 56 cm z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	75,00		
B ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
46	D-04.05.01 D-04.05.01A	Stabilizacja cem.-piaskowa lub popiołowo-żużłowa Rm1,5 - 2,5 MPa o gr. 15 cm - jezdnia, parking, plac postojowy, zatoka autobusowa	m ²	130,00		
47	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych stojących na ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm	m	55,00		
48	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr 20 cm - zatoka autob.	m ²	105,00		

49	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm - zatoka autob.	m ²	105,00		
C ODWODNIENIE						
50	D-03.02.01	Przykanaliki fi 200	m	16,00		
51	D-03.02.01	Wpust deszczowy z osadnikiem ze zwiększeniem klasy D400	szt	1,00		
52	D-06.01.01	Umocnienie rowu przy dr powiatowej kostką kamienną 8/11 cm na ławie betonowej w miejscu wylotu przykanalika i korytek betonowych	m ²	5,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	JEZDNIA I PARKINGI			
3	CHODNIKI I PLAC POSTOJOWY			
4	ZATOKA AUTOBUSOWA			
RAZEM				