

PRZEDMIAR

Lp	SSTWiORB	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartosc netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi gr. do 8 cm	m ²	475,00		
3	D-02.01.01	Rozbiórka koryt betonowych w km 0+073 wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	m	6		
4	D-01.02.04	Rozbiórka wpustu deszczowego w km 0+043 wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy	kpl	1		
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej gr. 43 cm z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	270,00		
6	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	kpl	1,00		
III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
7	D-04.05.01 D-04.05.01A	Stabilizacja cem.-piaskowa lub popiołowo-żużłowa Rm1,5 - 2,5 MPa o gr. 15 cm	m ²	630,00		
8	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 o gr. 20 cm	m ²	515,00		
9	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm wraz ze skropieniem asfaltem	m ²	485,00		
10	D-05.03.13a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4 cm wraz ze skropieniem asfaltem	m ²	475,00		
11	D-08.05.01	Korytka betonowe na ławie betonowej	m	149,00		
12	D-08.05.03	Ściek z kostki granitowej na ławie betonowej	m	9,00		
13	D-03.02.01	Odwodnienie liniowe o szer. 30 cm w postaci korytek z rusztem	m	6,00		
14	D-03.02.01	Studnia fi1000 z osadnikiem, rusztem wlotowym klasy min. D400 z mufą połączeniową DN 200	szt	1,00		
15	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika betonowego zatopionego	mb	4		
RAZEM NETTO						

PODATEK VAT 23%	
RAZEM BRUTTO	

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartosc brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
3	ROBOTY DROGOWE			
RAZEM				