

PRZEDMIAR

Lp	SSTWiORB	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartosc netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi gr. do 8 cm	m ²	975,00		
3	D-01.02.05	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy	m ²	11,00		
4	D-01.02.04	Rozbiórka 2 przepustów PEHD wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy	mb	12,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka 4 ścianek czołowych z formaka kamiennego z wywozem guzu na składowisko Wykonawcy	m ³	16,00		
6	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej gr. 43 cm z jego	m ³	550,00		
7	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	kpl	1,00		
III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
8	D-04.05.01 D-04.05.01A	Stabilizacja cem.-piaskowa lub popiołowo-żużłowa Rm1,5 - 2,5 MPa o gr. 15 cm	m ²	1280,00		
9	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 o gr. 20 cm	m ²	1 055,00		
10	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm wraz ze skropieniem asfaltem	m ²	990,00		
11	D-05.03.13a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4 cm wraz ze skropieniem asfaltem	m ²	975,00		
12	D-08.05.01	Korytka betonowe na ławie betonowej	m	270,00		
13	D-08.05.03	Ściek z kostki granitowej na ławie betonowej	m	8,00		
14	D-06.03.01	Ścinanie poboczy o szerokości 0,75m	m ²	85,00		
15	D-06.03.01	Ścinanie poboczy o szerokości 0,50m	m ²	110,00		
16	D-06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych nieutwardzonych o szerokości 75cm	m	113,00		
17	D-06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych nieutwardzonych o szerokości 50cm	m	220,00		

18	D-06.04.01	Czyszczenie istniejących rowów R1, R2 i R3 na łącznej dł. 290 m	m	290,00		
19	D-06.03.01	Ścinanie kaskady na rowie R3 w km 0+284	kpl	1,00		
20	D-06.01.01	Wykonanie umocnień dna rowu w rejonie kaskady - bruk z kostki granitowej 8/11 cm na podsypce cem.-piaskowej	m ²	5,00		
21	D-03.02.02	Regulacja wysokościowa istniejących zaworów	szt	2,00		
22	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika betonowego zatopionego	mb	4		
IV PRZEPUSTY CPV 45232451-8						
23	D-03.01.01	Ława z tłucznia 0/31,5 Id=1,0 pod przepustem P1 i P2 fi 800 2,0*0,30* 6*2	m ³	8,00		
24	D-03.01.01	Część przelotowa przepustów P1 i P2 z rur PEHD fi 800 mm	m	12,00		
25	D-06.01.01	Umocnienie skarp rowu na wlocie i wylocie przepustów P1 i P2 na dł. 2 m betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm	m ²	20,00		
26	D-06.01.01	Umocnienie dna rowu przy wlocie i wylocie przepustów P1 i P2 na dł. 2 m kostką kamienną 16/18 cm na ławie betonowej gr. 10 cm	m	8,00		
27	D-03.01.01	Ścianki czołowe z formaka granitowego na ławie betonowej	szt	4,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
3	ROBOTY DROGOWE			
4	PRZEPUSTY			
RAZEM				