

PRZEDMIAR

Lp	SSTWiORB	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartosc netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi gr. 8 cm	m ²	640,00		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej gr. 43 cm z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	360,00		
4	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	kpl	1,00		
III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
5	D-04.05.01 D-04.05.01A	Stabilizacja cem.-piaskowa lub popiołowo-żużłowa Rm1,5 - 2,5 MPa o gr. 15 cm	m ²	830,00		
6	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 o gr. 20 cm	m ²	720,00		
7	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm wraz ze skropieniem asfaltem	m ²	646,00		
8	D-05.03.13a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4 cm wraz ze skropieniem asfaltem	m ²	640,00		
9	D-08.05.01	Korytka betonowe na ławie betonowej	m	105,00		
10	D-06.03.01	Ścinanie poboczy o szerokości 0,75m	m ²	210,00		
11	D-06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych nieutwardzonych o szerokości 75cm	m	280,00		
12	D-05.03.05B D-05.03.13a	Połączenie odbudowywanej drogi z istniejącą nawierzchnią na końcu opracowania	kpl	1		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartosc brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
3	ROBOTY DROGOWE			
RAZEM				