

PRZEDMIAR

Lp	SSTWiORB	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartosc netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat I - IV na szer. 1,0 m - rozbiórka przepustu	m ³	180		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej gł śr. 48 cm z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	475,00		
4	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	kpl	1,00		
III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
5	D-04.05.01 D-04.05.01A	Stabilizacja cem.-piaskowa lub popiołowo-żużłowa Rm1,5 - 2,5 MPa o gr. 15 cm	m ²	990,00		
6	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych leżących na ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm	m	515,00		
7	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 o gr. 20 cm	m ²	670,00		
8	D-08.05.01	Ułożenie nawierzchni jezdni w formie ścieku ulicznego o szer. 40 cm wzdłuż osi jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na ławie	m ²	100,00		
9	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3-5 cm	m ²	670,00		
10	D-08.05.01	Korytka betonowe na ławie betonowej	m	8,00		
11	D-06.04.01	Czyszczenie istniejącego rowu na dł. 20 m	m	20,00		
12	D-06.01.01	Umocnienie dna rowu na dł. 2 m kostką kamienną 16/18 cm na ławie betonowej gr. 10 cm	m	2,00		
13	D-06.01.01	Umocnienie skarp rowu w miejscu wylotu przepustu na dł. 2 m betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm	m ²	5,00		
14	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika betonowego zatopionego	mb	18		
IV ZABEZPIECZENIE SKARPY						

15	D-03.01.01	Ława betonowa z betonu C16/20 40x60 cm dł. 112m	m ³	27,00		
16	D-03.01.01	Bruk z kostki kamiennej 16/18 cm na zaprawie cementowej	m ²	185,00		
17	D-03.01.01	Bruk z dwóch rzędów kostki kamiennej 16/18 cm na zaprawie cementowej	m ²	7		
18	D-06.01.01	Ułożenie geowłókniny separacyjnej 400 g/m2	m ²	200,00		
19	D-03.03.01	Wykonanie drenażu wzdłuż zabezpieczenia skarpy	m	118,00		
20	B-15.01.01	Ułożenie dwóch warstw papy	m ²	5,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
3	ROBOTY DROGOWE			
4	ZABEZPIECZENIE SKARPY			
RAZEM				