

PRZEDMIAR ROBÓT

lp	SSTWiORB	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
I	WYMAGANIA OGÓLNE					
1	D-M-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna itp.	kpl.	1,00		
II	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE					
2	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy	szt	2		
3	D-01.02.01	Wycinka i karczowanie krzewów i samosiejek o średnicy do 10 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	112		
4	D-01.02.01	Wycinka drzew owocowych	szt	2		
5	D-01.02.01	Wycinka drzewa o obwodzie 175 cm	szt	1		
6	D-01.02.04	Rozbiórka przepustu P1 w km 0+050 oraz przepustu P2 w km 0+116 z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy przepust P1: 6 m, przepust P2: 8 m RAZEM: 6+8=14m	mb	14,00		
7	D-01.02.04	Rozbiórka barier drogowych betonowych z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	m	30,00		
8	D-01.02.02	Odhumusowanie terenu gr 15 cm	m ³	150,00		
9	D-02.01.01 D-02.03.01	Wymiana gruntu w miejscu zmiany geometrii rowu i poszerzenia drogi	m ³	90,00		
10	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat I - IV oraz podbudowie toru kolejowego z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m ³	1 700,00		
11	D-02.03.01	Roboty ziemne - nasypy z gruntu dowiezionego - formowanie i zagęszczenie nasypów	m ³	1 000,00		
12	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł śr. 43 cm z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ²	130,00		
13	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	mb	300,00		
III	ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2					

14	D-01.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 130,00		
15	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych stojących i obniżonych na ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm	m	300,00		
16	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych leżących na ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm	m	292,00		
17	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych zatopionych na ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm	m	10,00		
18	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej	m	13,00		
19	D-04.05.01 D-04.05.01A	Stabilizacja cem.-piaskowa lub popiołowo-żużłowa Rm1,5 - 2,5 MPa o gr. 15 cm	m ²	1 130,00		
20	D-04.04.02	Ułożenie podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 20cm	m ²	930,00		
21	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm	m ²	930,00		
22	D-05.03.13A	Włączenie do istniejącej drogi - wyrównanie krawędzi nawierzchni asfaltowej	kpl.	1,00		
23	D-06.03.01	Ścinanie poboczy gruntowych o szer. 0,5 m na długości 292 m	m	292,00		
24	D-07.05.01	Bariera ochronna stalowa typu U-14a - początek opracowania	m	30,00		
IV PRZEPUSTY						
25	D-03.01.01	Ława z tłucznia 0/31,5 ld=1,0 pod przepustem Przepust P1: 3,6 Przepust P2: 4,2 Przepust P3: 3,5 RAZEM: 3,6+4,2+3,5=11,3	m ³	11,3		
26	D-03.01.01	Część przelotowa przepustu z rur PEHD fi 800 mm - przepust P1	m	6		
27	D-03.01.01	Część przelotowa przepustu z rur PEHD fi 400 mm - przepust P2	m	6		
28	D-03.01.01	Część przelotowa przepustu z rur PEHD fi 200 mm - przepust P3	m	3		
29	D-03.01.01	Zasyпка inżynierska przepustu fi 1000 ld=0,97 Przepust P1: 29 Przepust P2: 30 Przepust P3: 28 RAZEM: 29+30+28=87	m ³	87		
30	D-03.01.01	Ścianki czołowe przepustu P1 fi 800	szt	2		

31	D-03.01.01	Obrukowanie wylotu przepustu P2 i P3 oraz wlotu przepustu P2 kostką granitową 9/11cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm Przepust P2: 2,3 Przepust P3: 0,3 RAZEM: 2,3+0,3=2,6	m ²	2,6		
32	D-06.01.01	Brukowanie dna rowu przy wlocie i wylocie przepustu P2 i P1 na dł. 2m kostką kamienną 16/18 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm	m ²	4		
33	M-20.02.10	Darniowanie na płask - odprowadzenie wody z przepustu P1 do Potoku Grzędzkiego	m ²	20		
34	D-03.01.01	Połączenie przepustu P3 z istn. drenażem	kpl.	1		
35	D-07.05.01	Bariera ochronna stalowa typu U-14a - przy przepuście P1	m	20,00		
V	ROWY					
36	D-06.04.01	Wykonanie i obrobienie na czysto przebudowywanych rowów przydrożnych	m	300,00		
37	D-06.01.01	Brukowanie dna rowu kostką kamienną 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1:2	m ²	147,00		
38	D-06.01.01	Umocnienie skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 cm	m ²	485,00		
VI	ODTWORZENIE SKARPY STAWU					
39	D-01.02.02	Odhumusowanie terenu gr 15 cm	m ³	22,00		
40	M-20.02.10	Odtworzenie skarpy stawu brukiem z kamienia naturalnego lub formaka kamiennego o średnicy 20-30 cm uszczelnionego cementem	m ²	145,00		
41	M-20.02.10	Umocnienie dna koryta potoku Opawa na szerokości 40 cm i głębokości 40 cm brukiem z kamienia naturalnego lub formaka kamiennego o średnicy 20-30cm uszczelnionego	m ²	20,00		
42	M-20.02.10	Geowłóknina	m ²	145,00		
43	D-07.05.01	Bariera ochronna stalowa typu U-14a	m	50,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE			
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
3	ROBOTY DROGOWE			
4	PRZEPUSTY			
5	ROWY			
6	ODTWORZENIE SKARPY STAWU			
RAZEM				