

<i>ST – 01.07.00</i>	<i>Ogrodzenie z siatki</i>	<i>1</i>
----------------------	----------------------------	----------

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w czarnym Borze”

ST – 01.07.00

OGRODZENIE Z SIATKI

<i>Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze</i>	<i>Gmina Czarny Bór Ul. XX- lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór</i>
---	--

ST – 01.07.00	Ogrodzenie z siatki	2
---------------	---------------------	---

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia, realizowanych w ramach projektu „Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia ujęcia wody pitnej.

1.4 Pojęcia podstawowe

1.4.1 Użyte określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 1.4

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 2

2.2 Stosowane materiały

2.2.1. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej o oczku 50 x 50 mm, mocowane do słupów stalowych o powierzchni powlekanej tworzywem sztucznym o przekroju 40 x 80 mm lub średnicy zewnętrznej 48mm zakotwionych w stopach betonowych o wym. 40 x 40 x 80 cm wykonanych z betonu B15. Wysokość ogrodzenia przyjęto 150 cm.

Rozstaw słupów co 330cm.

Szerokość furtki 120 x 150cm,

Kolor ogrodzenia RAL 6005.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 3

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 4

4.2 Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie

Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego.

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 5

5.2 Wykonanie ogrodzenia

Montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze	Gmina Czarny Bór Ul. XX-lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór
--	--

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0.0. "Wymagania ogólne" pkt 6

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia ogrodzenia i przedstawić ich wyniki Inżynierowi do akceptacji

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić również wygląd zewnętrzny poprzez oględziny uszkodzeń i określenie wymiarów i kształtów elementów przeznaczonych do wbudowania (przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego i kątownika) zgodnie z zamieszczonymi powyżej tabelami Pomiary z dokładnością do 1 mm

6.3. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp.	Rodzaj odchyłki	Dopuszczalna odchyłka
1.	Odchylenie osi względem osi teoret.	20 mm na 2,5 m; 5 cm na całej długości
2.	Odchylenie osi	od pionu 10 mm na całej wysokości

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-0.0., „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Całość robót wg dokumentacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0., „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9. Koszt robót tymczasowych i towarzyszących ujęto w cenie jednostki obmiarowej podanej niżej:

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja montażu producenta

Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze	Gmina Czarny Bór Ul. XX-lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór
--	--